

STAVEBNÍ PARCELA


VJEZD

VOZOVKA – JÍZDNÍ PÁS

VJEZD

CHODNÍK/VJEZD

STAVEBNÍ PARCELA



S4 PARKOVIŠTĚ OSOB SOSPO, VJEZDY, PŘEJEZDNÝ CHODNÍK

| | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200/100/80 mm, HNĚDA, ŠEDÁ | ČSN 73 61 31 ; | 80 mm |
| SPÁRY PÍSEK 0/1 mm (prefabr.směs), šedá | | |
| LOŽE ZE ŠTĚRKODRTĚ 4/8 mm | ČSN 73 61 31 ; | 40 mm |
| SMĚS STMELENÁ CEMENTEM | SC C8/10 ; ČSN EN 14 227-1 ; | 120 mm |
| ŠTĚRKODRTĚ | ŠD A 0/32 ; ČSN 73 61 26-1 ; | 200 mm |
| CELKEM | | 440 mm |
| HUTNĚNÍ 1,02 PS DO HL. 0,5 m | | |
| UPRAVENÁ PLÁŇ | ČSN 73 61 33 | ≥ Edef2=min 30 MPa |
| NÁSYP – HUTNĚNÍ 0,95 PS | | |

S1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE TDZ VI (15 TNVK/DEN), NÚP D1, PIII

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ | ACO 11 ; 50/70 ; | ČSN EN 13 108-1 ; | 40 mm |
| SPOJ. POSTŘÍK-ASF.EMULZE 0,15–0,2 kg/m ² | PS-EP ; | ČSN 73 61 29 ; | |
| ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ | ACP 16+ ; 50/70 ; | ČSN EN 13 108-1 ; | 50 mm |
| SMĚS STMELENÁ CEMENTEM | SC 0/32 ; C8/10 ; | ČSN EN 14 227-1 ; | 120 mm |
| ŠTĚRKODRTĚ | ŠD-A ; 0/32 ; | ČSN 73 61 26-1 ; | 150 mm |
| CELKEM | | | 360 mm |
| ŠTĚRKODRTĚ (ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ) | ŠD-A ; 0/32 ; | ČSN 73 61 26-1 ; | 150–170 mm |
| UPRAVENÁ PARAPLÁŇ, HUTNĚNÍ 1,02 PS DO HL. 0,5 m | | ČSN 73 61 33 | ≥ Edef2=min 30 MPa |
| NÁSYP – HUTNĚNÍ 0,95 PS | | | |