

„Parkoviště u firmy Santé v Proseči“
Bilance zemních prací

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

A – Bilance zemin

Výkopek na stavbě	94,10m ³
Zemina do zásypů	5,00m ³

Přebytečná zemina $94,10 - 5,00 = \mathbf{89,10m^3}$

Přebytečná zemina 89,10m³ tj. **160,4t** odpadu druh č. 170504 bude odvezena na odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.

Vybourané živičné vrstvy celkem **57,7t** odpadu druh č. 170302 budou odvezeny na odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.

Vybourané betony a betonové výrobky **13,8t** odpadu druh č. 170101 budou odvezeny na odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.

Vybourané kamenivo **181,7t** odpadu druh č. 170504 budou odvezeny na odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.

B – Bilance ornice

Ornice získaná na stavbě	0,0m ³
Ornice potřebná na stavbě	18,0m ³

Ornice bude dovezena na stavbu.

Ve Vysokém Mýtě duben 2012

Vyhotovil: Ing. Šárka Smetanová