

PROJEKT

Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Proseč

Seznam příloh:

- A. Průvodní zpráva**
- B. Přehledná mapa**
- C. Katastrální mapa**
- D. Podrobná situace**

Žadatel:
Zpracoval:

Město Proseč
Josef Soukal, DiS.

A. Průvodní zpráva

1. Úvodní údaje

Identifikační údaje žadatele

Žadatel : Město Proseč
Proseč 18
539 44 Proseč
IČO: 00270741
DIČ: CZ00270741
tel: 469 321 137

Odpovědný zástupce: Jan Macháček, starosta
tel: 468 005 026

Identifikační údaje stavby

Název stavby : **REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU
ZŠ PROSEČ**
Místo stavby : kat. území Proseč u Skutče (733181)
Kraj: Pardubický
Dotčené pozemky: 604/1, 604/9
Stupeň dokumentace : žádost o dotaci v rámci grantu rozpočtu Pardubického
kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit
v roce 2013

2. Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění sportovního vyžití žáků Základní školy Proseč během výuky tělesné výchovy, ale i během jejich mimoškolních aktivit.

Stávající atletický ovál na školním hřišti je tvořen betonovými obrubníky a prachovým povrchem. Technický stav oválu je nevyhovující – betonové obruby jsou značně poškozené – polámané a vyvrácené. Také prachový povrch a celková konstrukce dráhy je za hranicí životnosti. Nevyhovující jsou také parametry stavby – šířka běžecké dráhy je 2 m, přičemž minimální šířka by měla být 2,5 m. Proto je navržena celková rekonstrukce oválu, při které dojde k nahrazení betonových obrub, provedení nových podkladních vrstev a nového povrchu z antuky.

Atletický ovál se nachází v centrální části obce Proseč v areálu Základní školy v katastrálním území 733181 Proseč u Skutče na parcelách č. 604/1 a 604/9. Vlastníkem předmětných pozemků je Město Proseč.

3. Technické řešení

Je navržena kompletní výměna všech zahradních obrub, kterými je běžecká dráha vymezena. Nové obruby budou usazeny do betonového lože a šířka dráhy bude zvětšena na 2,5 m. Současně bude odstraněn stávající prachový povrch včetně šterkopískové podkladní vrstvy. Bude proveden nový podklad z drceného kameniva tl. 150 mm se zhutněním, na který bude rozprostřen antukový povrch tl. 50 mm.

Vzhledem k charakteru projektu není třeba vydávat na stavbu stavební povolení - jedná se o rekonstrukci stávajícího zařízení.

4. Časový harmonogram projektu

Vypracování projektu	010/2012
Realizace akce	06/2013 – 09/2013
Závěrečné vyhodnocení akce	12/2013

5. Propočet nákladů

Popis položky	mj	množství	cena/mj	cena celkem v Kč
Sejmutí stávajících vrstev	m ²	580	50	29 000
Podklad z drceného kameniva	m ²	580	160	92 800
Osazení betonových obrub	m	430	240	103 200
Provedení antukového povrchu	m ²	580	110	63 800
Rozprostření ornice, osetí	m ²	350	70	24 500
Celkem bez DPH				313 300
DPH 20 %				62 660
CENA CELKEM				375 960

Proseč, říjen 2012

vypracoval: J. Soukal DiS.