

Dodatečné informace č.2 k zadání na zateplení ZŠ a MŠ Proseč

- v návaznosti na předchozí doplnění č.1

Dodatečné informace č.2 k zadání na zateplení ZŠ Proseč

Dotaz 4: Nátěry OK sloupů a zábradlí – z dokumentace není zřejmé, o které sloupy a zábradlí se jedná, uveďte prosím plochu, která má být natřena.

Odpověď: Tyto věci byly vysvětleny a projednány na prohlídce dne 10.4.2012.

Jedná se o sloupy a zábradlí u spojovacího chodby SO 02, v současnosti je zde 18ks OK sloupů a zábradlí u bočních vchodů. U OK sloupů se jedná o očištění od rzi a nátěr konstrukcí 2x U č.22 délky 4,5 m. Tyto sloupy se následně opatří oplechováním z vrchní strany cca 0,2 m² * 18ks.

Zábradlí jedná se o trubkové zábradlí, je potřeba řešit vzhledem k KZS, zkrátit o 150 mm madlo pro zateplení a nově natřít zábradlí dvoutrubkové v ploše 2x 3,0x1,10 m a 2x 1,10x9,0 m.

Dotaz 5: Žaluzie výdech VZT – v položkových rozpočtech – SO 02 – č. položky 28; SO 03 – č.položky 32 a SO 07 – č.položky 26 – je uvedena „Úprava výustků stávající VZT“ – nejedná se o tytéž práce ?

Odpověď: Jedná se o tytéž práce, bylo to jenom upozornění. Viz dotaz 8.

Dotaz 6: Budník ER - upřesnit m²

Odpověď: Jedná se ER u SO 03, o očištění a nátěr ocel. dvířek 4 m² a klempířské oplechování při styku s KZS (délka 2 m).

Dotaz 7: Výtah ze suterénu - upřesnit m²

Odpověď: Jedná se o stávající přístřešek výtahu u SO 03. Střecha OK se očistí a znovu natře (4 m², stěny boční se omítnou (5 m²).

Dotaz 8: Žaluzie výdech VZT - upřesnit počet kusů, PD neřeší.

Odpověď: Viz dotaz 5

Dodatečné informace č.2 k zadání na zateplení MŠ Proseč

Dotaz 9: Z odpovědi na dotaz č. 3 k zateplení MŠ není jasné, jestli trvá i požadavek na zábradlí z vnitřní strany oken nahrazujících sklobetonová okna ? Pokud ano, jaké konkrétně má zábradlí být (profil, provedení, povrch) ?

Odpověď: Zábradlí je požadavkem. Bude dvoutrubkové 50/50, demontovatelné, výšky 1,1m, šířka dle okna.

Dotaz 10: Držáky na vlajky jsou již uvedeny v rozpočtu – č.položky 49 – jedná se tedy o další 2 ks držáků ?

Odpověď: Jedná se o ty samé co jsou už v rozpočtu, pouze upozornění.

Dotaz 11: Žaluzie výdech VZT – v položkovém rozpočtu je položka č.50 „Demontáž, úprava a zpětná montáž - větrací žaluzie“ – nejedná se o tytéž práce ?

Odpověď: Jedná se o ty samé, pouze upozornění.

Dotaz 12: Doplnění položek k ZŠ a MŠ má být provedeno samostatným novým rozpočtem ?

Odpověď: Doplnění položek k ZŠ provedte do rozpočtu k jednotlivým pavilonům u kterých je zřejmé umístění (viz umístění z dodatečných informací č.2). Zbytek u kterých není přiděleno umístění dejte do nového rozpočtu.

Doplnění položek k MŠ provedte za stávající rozpočet.

Doplnění položek, které budou součástí díla

- ZŠ:**
- SO 02 - Demontáž a zpětná montáž hromosvodu – 3ks
Demontáž a montáž dešťového svodu – již v rozpočtu
V 1.NP se nachází sklobetonové okno 200x200 mm v kombinaci se dvěma okny 600x600 mm – sklobeton bude zakryt KZS, okna vyměněna (sklad)

 - SO 03 - Demontáž a zpětná montáž hromosvodu – 6ks
Demontáž a montáž dešťového svodu – již v rozpočtu
Na římsce nachází dešťový žlab – demontáž a zpětná montáž (délka dle římsy, 27 háků)
Na obvodové zdi se nachází klimatizace – demontáž se a zpětná montáž

 - SO 04 - ve výklenku se nachází dřevěný podhled 4.05 m² – přebrousit, nátěr
Na zdivu spojovacího krčku SO 04 je oplechování na stěně – odstranit (40)m
Demontáž a zpětná montáž hromosvodu – 2ks
Demontáž a montáž dešťového svodu – již v rozpočtu

 - SO 07 - Demontáž a zpětná montáž hromosvodu – 4ks
Demontáž a montáž dešťového svodu – již v rozpočtu
Dilatační spára mezi pavilonem a zdívem u krčku proříznout a provést dilataci (2x4m) s dilatační lištou z obou stran
- MŠ:** Demontáž a montáž dešťového svodu – již v rozpočtu