

Dodatečné informace č.3 k zadání na zateplení ZŠ a MŠ Proseč

- v návaznosti na předchozí doplnění č.1 a 2.

Dodatečné informace č.3 k zadání na zateplení ZŠ Proseč

Dotaz 13: odvětrání střech foukané izolace (nasávací mřížky, nástřešní nástavce odvětrání dle použité technologie a požadavku výrobce). **Počet, popis odvětrání – průměr, materiál, délka**

Odpověď: Nasávací větrací mřížky 200x150 mm (1ks na 12 m2 plochy střechy), výdechové větrací komínky DUTRAL 75/240-270mm (1ks na 19 m2 plochy střechy). U komínků a mřížek bude doložen přepočít od dodavatele foukané tepelné izolace, budou provedeny pouze u střechy nad SO 02, SO 04 a SO 07.

Dotaz 14: výtah ze suterénu (očištění a nátěr OK). **Plocha v m2, druh použitého nátěru**

Odpověď: Plocha je uvedena v předchozím dopise – doplňující informace č.2 (viz dotaz č. 7), posláno 18.4.2012. OK budou ošetřeny od rzi + očištění a základní nátěr + vrchní email.

Dotaz 15: nátěry OK sloupů, zábradlí. **Plocha v m2, druh použitého nátěru**

Odpověď: Plocha je uvedena v předchozím dopise – doplňující informace č.2 (viz dotaz č. 4), posláno 18.4.2012. OK budou ošetřeny od rzi + očištění a základní nátěr + vrchní email.

Dodatečné informace č.3 k zadání na zateplení MŠ Proseč

Dotaz 16: klempířské prvky a oprava komínů. **m3 zdiva vč popisu materiálu (druh cihel), m2 oplechování**

Odpověď: Komíny jsou z cihelného zdiva CPP, rozebrání a přezdění nadstřešní části (2x 2 průduchy, 1x 1 průduch, 2x 3 průduchy) a vyspárování, ukončení komínovou hlavou, výška dle ČSN

Dotaz 17: Dále prosíme o informaci, jakou formou mají být do rozpočtu zakalkulovány položky dle dodatečných informací (pod čáru k rozpočtu jako samostatný rozpočet, kde některé položky budou kalkulovány dle výměry a některé jako cena za měrnou jednotku – rozpočet v tomto provedení bude značně nepřehledný v ohledu na konečnou cenu díla a prací nad rámec základního rozpočtu).

Odpověď: Tato otázka byla zodpovězena v předešlém dopise - doplňující informace č.2 (viz dotaz č. 12), posláno 18.4.2012.