



Projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu životního prostředí

jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona za aplikace podmínek
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni 20. 6. 2014, účinná od 20. 6. 2014

Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci



název veřejné zakázky:	Výběr zhotovitele zakázky MATEŘSKÁ ŠKOLA č.p. 70 A OBECNÍ KNIHOVNA PROSEČ - OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIE	
druh zadávacího řízení:	zakázka malého rozsahu 2. kategorie	
zadavatel:	<p>Město Proseč sídlo: Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČ: 002 70 741 zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku osoba oprávněná jednat: Jan Macháček, starosta tel., fax: +420 469 321 137/+420 469 321 327 e-mail: starosta@prosec.cz</p>	

Projektant vyhotovil a předal zadavateli zadávací dokumentaci ve stupni pro zadání stavby. Připouští však, že v některých popiskách mohlo místo „Zadávací dokumentace“ zůstat označení „Dokumentace pro stavební povolení“. Řešení detailů u oken, soklu atd. bylo obsaženo již v dokumentaci pro stavební povolení. Pokud se v projektové dokumentaci objeví odkaz na stupeň dokumentace pro stavební povolení, jedná se o totožnou dokumentaci se stupněm pro zadání stavby.

V zadávacím řízení byly podány následující žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Žádost o vydání dodatečné informace č. 1)

V rozpočtu jsme nenalezli položky, které by obsahovaly následující práce – viz výňatek z TZ:

„Veškeré kabely vedoucí vně budovy (televizní antény, internet) nutno před započítím odpojit a po dokončení stavby zpět připojit, případně během stavby zakrýt pod omítku (protážení husích krkú).
 Všechny ventilační mřížky před započítím odmontovat a po dohodě s investorem osadit nové. Číslo popisné nutno odmontovat a odevzdat vlastníkům domu.
 Veškeré venkovní konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokončení zpětně osadit.
 Oplechování oken a přístřešků nad vchody demontovat a po zateplení znovu osadit v potřebné délce.
 Stávající hromosvod nutno odmontovat a po dokončení stavby nutno zpět nainstalovat !!
 !! Nutno všechny předměty na vnější straně odmontovat !!“

Dodatečná informace č. 1)

Položky a pracovní činnosti, které nejsou uvedeny v rozpočtu a nejsou obsaženy ve "sdružených" položkách (např. kompletní KZS obsahuje montáž TI na lepidlo, kotvení hmoždinkami vč. vrtání, armovací vrstvu skelné tkaniny do lepidla, broušení, penetraci atd... vyplývají z aktuálního stavu objektu (pro vyjasnění situace, aktuálního stavu objektu a seznámení se s místními podmínkami byl na 29. 7. 2014 stanoven termín prohlídky stavby za účasti projektanta a uživatele).

Zmiňované položky uvedou uchazeči tzv. "pod čarou" v oddílu věcné a formální připomínky. Tyto položky nesmí být započteny do celkové nabídkové ceny; budou oceněny a následně hrazeny zvlášť.

**Žádost o vydání dodatečné informace č. 2)**

V položkovém rozpočtu nesouhlasí položka dodávky oken se specifikací výplní otvorů v PD – je zde uvedeno

okno plastové jednokřídlové OS 100x100 cm	kus	137,070
---	-----	---------

Ve výpisu prvků je uvedeno 71 ks různé tvarově řešených oken.

Dále nesouhlasí popis výplní v TZ a ve výpisu prvků, v TZ je požadováno:

Původní okenní výplně budou nahrazeny novými okny z plastových profilů se součinitelem prostupu tepla včetně rámu maximálně $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Stávající vchodové dveře budou nahrazeny plastovými dveřmi nebo dveřmi s plastovým rámem se součinitelem prostupu tepla včetně rámu maximálně $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Projektant upozorňuje investora, že návrh výplní otvorů úzce souvisí nejen s požadavky tepelně technickými, ale také s požadavky na minimální hygienickou výměnu vzduchu.

Typ skel (čirá, průhledná, průsvitná, neprůsvitná) – druh bude u jednotlivých výplní určen na základě konzultace mezi investorem a projektantem před zadáním zakázky dodavateli výplňových konstrukcí.

Ve výpisu prvků je uvedeno například:

	OKNO PLASTOVÉ OTEVRAVÉ VÝPLŇOVÉ, MAX U _w = 1,0 W/m ² K	2 490x2 400	1	IZOLAČNÍ TROUSKLO, U _g = 0,7 W/m ² K
--	---	-------------	---	---

Prosíme o jasnou požadovanou specifikaci prvků u každého okna i dveří, s popisem vlastností a případně doplňků, které mají tyto prvky obsahovat. (upřesnění kování, pokud jsou požadovány větrací klapky, žaluzie, neprůsvitné nebo bezpečnostní zasklení, madla, panikové kování na dveřích atd.

Dodatečná informace č. 2)

Ve slepém rozpočtu je v položce dodávka oken uvedeno nesprávné množství kusů oken. Uchazeči ve svém nabídkovém rozpočtu uvedou ceny demontáže, dodávky a montáže výplní otvorů dle výpisu prvků, aniž by tato úprava (změna položky rozpočtu) vedla k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

V rozpočtu budou oceněna skla čirá průhledná, pokud ve výpisu prvků není specifikováno jinak. Kování bude oceněno v typu umožňujícím standardní polohu ovládání pro mikroventilaci.

Případná montáž žaluzií bude generálnímu dodavateli blíže specifikována na základě požadavků uživatele a investora (nezpůsobilý náklad) a hrazena dodatečně nad rámec nabídkové ceny.

Zadavatel vydává tyto dodatečné informace na základě sdělení projektanta. Vydáním těchto dodatečných informací zadavatel nemění zadávací podmínky, tedy ani nerozšiřuje počet potenciálních uchazečů; zadavatel necítí potřebu prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Proseč, 31. 7. 2014

**MĚSTO PROSEČ**

Proseč 18

539 44 Proseč u Skutče

IČ: 00270741 DIČ: CZ00270741

Tel: 469 321 137 Fax: 469 321 327

Jan Macháček, starosta města

Ing. Ludvík Blažek,
administrátor zadávacího řízení